"VIDEKOVIĆ" D.O.O.
ZA PROJEKTIRANJE,NADZOR I GRAĐENJE
LJUDEVITA GAJA 17A
32100 VINKOVCI

IBAN:HR6723400091110212814
O.I.B. 73092629795
Tel/Fax: 032/338-436
E-mail:videkovic.d.o.o@vu.t-com.hr
BP:71/2019

INVESTITOR:

OPĆINA TOVARNIK

ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 2

32249 TOVARNIK

OIB: 38906942564

VRSTA PROJEKTA: (RAZINA I STRUKA)	**GLAVNI PROJEKT:** **GRAĐEVINSKI PROJEKT**

NAZIV MAPE:	**REKONSTRUKCIJA PJEŠAČKIH STAZA NA GROBLJU U ILAČI**
OZNAKA PROJEKTA:	**71/2019**
NASELJE I ULICE:	**ILAČA, GROBLJE GAIĆ** **k.č.br: 491, k.o. Ilača**

PROJEKTANT:	JOSIP VIDEKOVIĆ,dipl.ing.građ.	HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Josip Videković dipl. ing. građ. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 1327
PROJEKTANT SURADNIK:	ŽELJKO UZELAC, mag.ing.aedif. DINKO VIDEKOVIĆ, građ.teh.	

MJESTO I DATUM IZRADE:	VINKOVCI, ožujak 2020.

DIREKTOR:	JOSIP VIDEKOVIĆ,dipl.ing.građ.	VIDEKOVIĆ d.o.o. za projektiranje, nadzor i građenje VINKOVCI, Ljudevita Gaja 17/A

SADRŽAJ:

1.OPĆI DIO 3

1. 1. REGISTRACIJA TVRTKE 4
1. 2. RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA 6
1.3. IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA 8
1.4. ISPRAVA O SIGURNOSTI U KORIŠTENJU 10

2.TEHNIČKI OPIS 12

3. TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA 15

4.TROŠKOVNIK 17

5. FOTODOKUMENTACIJA 32

6. NACRTI 35

1.OPĆI DIO

1. 1. REGISTRACIJA TVRTKE

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Kovač Mirodar
Vinkovci, Trg B.J.Šokčevića 1

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
080086102

OIB:
73092629795

TVRTKA/NAZIV:
1 VIDEKOVIĆ d.o.o. za projektiranje, nadzor i građenje

SKRAĆENA TVRTKA/NAZIV:
1 VIDEKOVIĆ d.o.o.

SJEDIŠTE:
3 Vinkovci, Lj.Gaja 17/A

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:
1 - Pripremni radovi na gradilištu
1 - Izgradnja kompletnih građevinskih objekata ili njihovih dijelova
1 - Instalacijski radovi; elektroinstalacijski i izolacijski radovi
1 - Završni građevinski radovi
1 - Iznajmljivanje strojeva i opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovateljem
1 - Javni cestovni prijevoz tereta
1 - Poslovanje nekretninama; poslovanje vlastitim nekretninama, iznajmljivanje vlastitih nekretnina i agencije za promet nekretnina
1 - Računalne i srodne djelatnosti
1 - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
1 - Promidžba (reklama i propaganda)
1 - Savjetovanje i poslovi u arhitektonskoj djelatnosti; izrada nacrta (projektiranje) objekata i nadzor nad gradnjom
1 - Inženjerstvo, upravljanje projektima i tehničke djelatnosti; projekti iz područja niskogradnje i prijevoza
1 - Izrada i izvedba projekata iz područja građevinarstva, elektrike, elektronike, kemije, mehanike i industrije
1 - Izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnološke dokumentacije i tehnički nadzor
1 - Zastupanje inozemnih tvrtki
1 - Kupnja i prodaja robe, osim oružja i streljiva, lijekova i otrova
1 - Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu

ČLANOVI / OSNIVAČI:

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Kovač Mirodar
Vinkovci, Trg B.J.Šokčevića 1

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

ČLANOVI / OSNIVAČI:
1 Josip Videković, rod.21.03.1957., OI br.101749601
Vinkovci, Ivana Kozarca 14
1 - jedini osnivač d. o. o.

ČLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORI:

1 Josip Videković, rod.21.03.1957.godine, br.OI 101749601
Vinkovci, Ivana Kozarca 14
1 - član uprave
1 - direktor, zastupa društvo samostalno i pojedinačno, bez ograničenja

TEMELJNI KAPITAL:
1 20,000.00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Pravni oblik:
1 društvo s ograničenom odgovornošću

Temeljni akt:
1 Izjava o osnivanju d.o.o. od 09.veljače 2006.godine
2 Osnivač i jedini član Društva Odlukom - Izjavom o izmjeni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 24.travnja 2006. vrši izmjenu temeljnog akta Društva članka drugog vezano za promjenu naziva ulice.
3 Osnivač i jedini član Društva Odlukom - Izjavom o izmjeni temeljnog akta od 07. studenog 2008. vrši izmjenu članka drugog vezano za promjenu poslovne adrese društva.

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU	Tt	Datum	Naziv suda
0001	Tt-06/250-2	20.02.2006	Trgovački sud u Osijeku
0002	Tt-06/697-2	27.04.2006	Trgovački sud u Osijeku
0003	Tt-08/1870-2	24.11.2008	Trgovački sud u Osijeku

Pristojba: _____

Nagrada: _____

JAVNI BILJEŽNIK
Kovač Mirodar
Vinkovci, Trg B.J.Šokčevića 1

Otisnuto: 2009-04-27 12:47:57
Podaci od: 2009-04-24
D004

"VIDEKOVIĆ" D.O.O.
ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR I GRAĐENJE
LJUDEVITA GAJA 17A
32100 VINKOVCI
IBAN:HR6723400091110212814
O.I.B. 73092629795
Tel/Fax: 032/338-436
E-mail:videkovic.d.o.o@vu.t-com.hr
BP:71/2019

1. 2. RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INŽENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/I-360-01/99-01/ 1327
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb. 25. rujna 1999.

Na temelju članaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda inženjera građevinarstva, rješavajući po zahtjevu koji je podnio VIDEKOVIĆ JOSIP dipl.ing.građ., VINKOVCI, J.J. ŠTROSMAJERA 1, za upis u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, donio je sljedeće

R J E Š E N J E

1. U **Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva** upisuje se **VIDEKOVIĆ JOSIP**, (JMBG 2103957302808), dipl.ing.građ., VINKOVCI, pod rednim brojem **1327**, s danom upisa **30.09.1999**.

2. Upisom u **Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva**, VIDEKOVIĆ JOSIP, stječe pravo na uporabu strukovnog naziva ***"ovlašteni inženjer građevinarstva"*** i pravo na obavljanje poslova temeljem članka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a u svezi sa člankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, te ostala prava i dužnosti sukladno posebnim propisima.

3. Ovlaštenom inženjeru izdaje se ***"inženjerska iskaznica"*** i stječe pravo na uporabu ***"pečata"***.

O b r a z l o ž e n j e

VIDEKOVIĆ JOSIP dipl.ing.građ., podnio je Zahtjev za upisu Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva

Odbor za upise razreda inženjera građevinarstva proveo je postupak u povodu dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem članka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi sa člankom 5. stavkom 4. i člankom 20. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), riješeno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva imenovani stječe pravo na izradu i uporabu pečata, sukladno članku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu i na izdavanje "arhitektonske iskaznice".

Na temelju članka 141. stavka 1. točke 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 53/91), predmet je riješen po skraćenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovog Rješenja.

REPUBLIKA HRVATSKA - Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu - ZAGREB

PREDSJEDNIK KOMORE
Ivan Franković, dipl.ing.arh.

Dostaviti:

1. VIDEKOVIĆ JOSIP
   VINKOVCI, J.J. ŠTROSMAJERA 1
   uz povrat potvrde o izvršenoj dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

"VIDEKOVIĆ" D.O.O.
ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR I GRAĐENJE
LJUDEVITA GAJA 17A
32100 VINKOVCI
IBAN:HR6723400091110212814
O.I.B. 7309262979 5
Tel/Fax: 032/338-436
E-mail:videkovic.d.o.o@vu.t-com.hr
BP:71/2019

1.3. IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA

"VIDEKOVIĆ" D.O.O.
ZA PROJEKTIRANJE,NADZOR I GRAĐENJE
LJUDEVITA GAJA 17A
32100 VINKOVCI

IBAN:HR6723400091110212814
O.I.B. 73092629795
Tel/Fax: 032/338-436
E-mail:videkovic.d.o.o@vu.t-com.hr
BP:71/2019

Temeljem članka 128. stavka 1. Zakona o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) u skladu sa pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, gdje se može pristupiti izvođenju jednostavnih radova bez akta kojim se odobrava građenje.

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA

kojom glavni projektant, ovlašteni inženjer građevinarstva (po Rješenju Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, klasa: UP/I-350-01/99-01/1327, Ur.broj : 314-01-99-1, od 25.rujna 1999.god. o upisu u imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, pod rednim brojem 1327, daje izjavu;

TEHNIČKI ELABORAT, zajedničke oznake projekta 71/2019 za:

INVESTITOR : OPĆINA TOVARNIK, A.G.MATOŠA 2, TOVARNIK

GRAĐEVINA : REKONSTRUKCIJA PJEŠAČKIH STAZA NA MJESNOM GROBLJU U ILAČI

MJESTO RADA : ILAČA, k.č.br. 491, k.o. Ilača

izjavljujem da se namjeravani zahvat u prostoru sastoji u rekonstrukciji postojećih pješačkih staza na mjesnom groblju u Ilači, te prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 112/17, 34/18., čl. 2, st. 5), te sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, čl. 128, st. 1, i čl. 153, st. 2), izvođenju ovakvih jednostavnih radova može se pristupiti bez akta kojim se odobrava građenje, pridržavajući se svih propisa i pravila struke koji se odnose na njihovu rekonstrukciju.

Vinkovci, ožujak 2020. godine.

GLAVNI PROJEKTANT :

Projektant:
Josip Videković, dipl.ing.građ

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Josip Videković
dipl. ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 1327

OVLAŠTENIK PRAVNE OSOBE :

Direktor:
Josip Videković, dipl.ing.građ

VIDEKOVIĆ d.o.o.
za projektiranje, nadzor i građenje
VINKOVCI, Ljudevita Gaja 17/A

1.4. ISPRAVA O SIGURNOSTI U KORIŠTENJU

"VIDEKOVIĆ" D.O.O.
ZA PROJEKTIRANJE,NADZOR I GRAĐENJE
LJUDEVITA GAJA 17A
32100 VINKOVCI

IBAN:HR6723400091110212814
O.I.B. 73092629795
Tel/Fax: 032/338-436
E-mail:videkovic.d.o.o@vu.t-com.hr
BP:71/2019

ISPRAVA O SIGURNOSTI U KORIŠTENJU
br. 5/2019

Temeljem članka 7.stavka 1. Zakona o gradnji Narodne novine RH br. (NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) , koji se odnose na temeljne zahtjeve za građevinu, za :

INVESTITOR : **OPĆINA TOVARNIK, A.G.MATOŠA 2, TOVARNIK**

GRAĐEVINA : **REKONSTRUKCIJA PJEŠAČKIH STAZA NA MJESNOM GROBLJU U ILAČI**

MJESTO RADA : **ILAČA, k.č.br. 491, k.o. Ilača**

Istom se potvrđuje da građevina tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu i druge uvjete propisane ovima Zakonom, tehničkim propisima i drugim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, te drugim uvjetima propisanim posebnim propisima koji su od utjecaja na temeljne zahtjeve za građevinu.

Vinkovci, ožujak 2020.

Projektant:
Josip Videković, dipl.ing.građ

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Josip Videković
dipl. ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 1327

Direktor:
Josip Videković,dipl.ing.građ.

VIDEKOVIĆ d.o.o.
za projektiranje, nadzor i građenje
VINKOVCI, Ljudevita Gaja 17/A

2.TEHNIČKI OPIS

2.1. Uvod

Na zahtjev investitora, općina Tovarnik, izrađen je ovaj glavni projekt za rekonstrukciju pješačkih staza u Ilača, na groblju Gaić. Radovi na održavanju i popravku pješačke staze, izvode se na mjesnom groblju u 6 dionica. Ukupna dužina trase na kojoj se obavljaju radovi na sanaciji postojeće staze iznose 367,00 m.

Zahvat na rekonstrukciji pješačkih staza rađen je u skladu sa Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima NN broj: 112/17, 34/18., gdje se u članku 2, stavak 5., navodi da se bez građevinske dozvole, i bez glavnog projekta mogu graditi - rekonstruirati pješačke staze na građevnoj čestici postojeće građevine ili na drugom zemljištu s uređenim pristupom.

2.2. Lokacija

Lokacija predmetne pješačke staze koja je predviđena za održavanje i popravak, nalazi se u naselju Ilača na groblju Gaić na k.č.br: 491, k.o. Ilača.

2.3. Postojeće stanje

Postojeća pješačka staza građena je mješovitim materijalom. Jedan manji dio staze izgrađen kao betonska staza, dok na većini dijelova staza je postoji. Općenito stanje pješačke staze, na većem dijelu trase ne zadovoljava traženim uvjetima za normalno i sigurno odvijanje pješačkog prometa.
Širina postojeće staze je cca 2,20 m. Postojeća pješačka staza izvorno je građena gotovo bez ikakve tamponske podloge na zemljanoj posteljici, te je uslijed nedovoljnog održavanja, utjecaja atmosferijila i mraza, došlo do znatnog uništenja pješačkih staza, gotovo u potpunosti.

2.4. Projektno rješenje održavanja i popravka pješačke staze

Na temelju konzultacija s Investitorom, a prema važećim Zakonima i Prostornom planu općine Tovarnik, izrađen je ovaj Elaborat za popravak i održavanje pješačkih staza.
Zahvatom je predviđeno za popravak i održavanje pješačke staze na mjesnom groblju u Ilači, kako je naznačeno u točki 2.2. tehničkog opisa.

BETONSKA PJEŠAČKA STAZA

Pješačka staza je projektirana u širini 1,20 m', jednostrešnog poprečnog nagiba 1,5% prema zelenoj površini.

Kod iskolčenja pješačkih staza na groblju voditi računa o nekoliko bitnih stvari: da se staza izvede u što dužim pravcima, bez velikih i učestalih horizontalnih i vertikalnih lomova, da se pješačke staze po niveleti, što je moguće bolje uklope u odnosu na postojeća grobna mjesta (izgrađene okvire i spomenike).

Popravak i održavanje pješačke staze konstruktivno je rješeno na slijedeći način:

- rušenje, razbijanje, utovar i odvoz materijala od postojeće oštećene pješačke staze, i uređenih kolnih prilaza koji su u lošem stanju.
- iskop mješovitog materijala na mjestu popravka pješačke staze, za novu podlogu staze, dubina iskopanog sloja do posteljice, iznosi cca 20 cm.
- izrada, planiranje i uređenje posteljice pješačke staze. Na posteljici je potrebno postići modul stišljivosti od Ms=20 MN/m2 i stupanj zbijenosti Sz>100% u odnosu na standardni Proctorov postupak.
- dobava i postavljanje odvodnih PVC cijeci, promjera do 100 mm., ispod betonskog sloja staze, na mjestima gdje postoji sličan način odvodnje oborinske vode iz dvorišta u postojeće cestovne kanale, ili gdje se za to pojavi potreba prilikom izvođenja – popravka staza.
- planiranje i uređenje terena neposredno do pješačke staze, sa zemljanim materijalom iz iskopa
- dovoz i ugradba novog sloja drobljenog kamenog materijala krupnoće zrna 0/31 mm, za tamponski sloj, debljina minimalno 20 cm, u zbijenom stanju, te nabijanje istog do modula stišljivosti M=30 N/cm2.
- dobava, postavljanje, skidanje i čišćenje daščane oplate za šalovanje pješačke staze
- postavljanje armaturnih mreža MAG Q-131, neposredno iznad tamponskog sloja šljunka
- izrada završnog sloja pješačke staze betonom klase C 25/30, debljine 12 cm, u segmentima-dilatacijama dužine do 2,0 m'.

ASFALTNA PJEŠAČKA STAZA

Pješačka staza je projektirana sa završnom oblogom od asfalt betona, obostrano obrubljena betonskim pješačkim rubnjacima 10x20x100 cm. Staza u asfaltu je širine 2,20 m', jednostrešnog poprečnog nagiba do 2%. Odvodnja pješačke staze je rješena poprečnim nagibom prema zelenom pojasu i otvorenim kanalima, ili postojećem cestovnom kolniku. Staza je obostrano omeđena betonskim rubnjacima 10x20x100 cm. Završni-habajući sloj asfalt betona AC 8 surf (BIT 50/70) debljine 3 cm.

Kod iskolčenja pješačkih staza na groblju voditi računa o nekoliko bitnih stvari: da se staza izvede u što dužim pravcima, bez velikih i učestalih horizontalnih i vertikalnih lomova, da se pješačke staze po niveleti, što je moguće bolje uklope u odnosu na postojeća grobna mjesta (izgrađene okvire i spomenike).

- rušenje, razbijanje, utovar i odvoz materijala (beton i asfalt) od postojeće oštećene pješačke staze
- iskop mješovitog materijala na mjestu popravka pješačke staze, za novu podlogu staze, dubina iskopanog sloja iznosi cca 25 cm.
- izrada, planiranje i uređenje posteljice pješačke staze. Na posteljici je potrebno postići modul stišljivosti od Ms=20 MN/m2 i stupanj zbijenosti Sz>100% u odnosu na standardni Proctorov postupak.
- planiranje i uređenje terena neposredno do pješačke staze, sa zemljanim materijalom iz iskopa
- dovoz i ugradba novog sloja kamenog drobljenog materijala krupnoće zrna 0/31 mm, za tamponski sloj, debljina do 25 cm., u zbijenom stanju, te nabijanje istog do modula stišljivosti M=50 N/cm2.
- dobava i ugradba betonskih pješačkih rubnjaka 10x20x100 cm, obostrano u sloj betona 0,03 m3/m'.
- dobava i ugradba nosivog sloja pješačke staze od asfaltne mješavine AC 16 base (BIT 50/70) u sloju od 5 cm.
- dobava i ugradba završnog habajućeg sloja asfalt betona AC 8 surf (BIT 50/70) u sloju debljine 3 cm.

Višak iskopanog materijala kod izvođenja radova, odvesti na lokalnu deponiju, ili rasplanirati na okolnom terenu, ako za to postoji mogućnost.

Po završetku svih radova izvođeč je dužan gradilište očistiti i urediti sve pristupne puteve, kao i druge površine onečišćene prilikom izvođenja radova na popravku pješačke staze.
Prilikom izvođenja radova izvođač je dužan provoditi određene mjere zaštite tako da u najmanjoj mjeri oštečuje okolinu i prirodu.

Izvođač je dužan prije početka radova izvršiti pregled trase u smislu pronalaska, evidentiranja i lociranja mogućih instalacija. Sve radove u blizini instalacija izvoditi ručno.

Investitor je dužan pravovremeno izvjestiti nadležna poduzeća za pojedine instalacije, kako bi se mogao organizirati stručni nadzor od predstavnika poduzeća čije su instalacije predmet zaštite ili izmicanja. U slučaju potrebe, organizirati izradu probnih šliceva.

Sve nepredviđene okolnosti koje bi mogle nastati i dovesti do oštećenja na vodovima instalacija i sl., idu na teret izvoditelja radova.

Svi radovi moraju biti izvedeni u skladu sa važećim hrvatskim normama, a posebno sa "Općim tehničkim uvjetima za radove na nogostupima i cestama"

Izradio:
Josip Videković, dipl. ing. građ.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Josip Videković
dipl. ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 1327

3. TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA

3.TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA

Na temelju Zakona o gradnji određeni su tehnički uvjeti i način zbrinjavanja građevinskog otpada za predmetnu građevinu.

Izvoditelj je dužan nakon završetka radova gradilište i okoliš dovesti u ispravno stanje,odnosno privesti ih namjeni,a najkasnije u roku od mjesec dana nakon završetka radova i prije obavljanja tehničkog pregleda.

Sav višak materijala koji je preostao nakon završetka građenja Izvoditelj je dužan ukloniti s gradilišta.

a) Sve zemljane i druge površine terena koje su na bilo koji način degradirane otpadnim materijalom i slično,a izravno su posljedica izvođenja radova,Izvoditelj je dužan dovesti u stanje uređenosti.
b) Sve privremene zgrade,postrojenja i slično koje je Izvoditelj radova postavio ili izgradio u cilju izgradnje predmetne građevine dužan je ukloniti.
c) Sve uništeno zelenilo,raslinje i ostalo Izvoditelj je dužan dovesti u prvobitno stanje,odnosno u stanje u skladu sa projektom hortikulturnog uređenja koji će Investitor za predmetnu lokaciju posebno izraditi.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Josip Videković
dipl. ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 1327

Izradio:

.....

Josip Videković, dipl.ing.građ

POLJE 3

6. NACRTI